



MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA -RAIMUNDO SILVA SOUSA S/N , DISTRITO DE SÃO DA MACAOCA -MADALENA-
CE - CEP: 63860-000 - FONE: 088/9810.3032 - 88\992644447-CNPJ
09.423.269/0001-55 -

EMAIL: montesiaolt@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL MADALENA-CE -CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

TOMADA DE PREÇOS N° 0905.01/2022-TP- OBRAS

RAZÃO SOCIAL MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJN°09.423.269/0001-55 PARA CONTATO (88) 992644447-AGRIPINO L..

ABERTURA= 26 DE MAIO DE 2022 ÀS 08:30hs.

ENVELOPE “B” –PROPOSTA DE PREÇOS



MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
RUA- RAIMUNDO SILVA SOUSA N/S - DISTRITO SÃO JOSÉ DA
MACAOCA- MADALENA-CE CEP: 63860-000 - FONE: 088/992644447 -
CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 0905.01/ 2022 - OBRAS.

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DO MUNICIPIO DE MADALENA-CE.

Apresentamos a V.Sas, nossa Proposta para o Objeto do Edital pelo Preço Global de R\$ 1.329,824,37 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) com prazo de execução total de até 4 (QUATRO) MESES.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr(a). AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO, portador (a) da carteira de Identidade N°2007025291-7e CPF N°122.826.933-53, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

MADALENA-CE 26 DE MAIO DE 2022


EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF N° 057 750 863-68
2965-D ENG. CIVIL



MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N°09423269/0001-55
AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF N° 122 826 933-53 ADMINISTRADOR






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	DATA : 26/05/2022	BDI : 20,97%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MADALENA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.438,46
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,40	185,21	1.185,34
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	368,00	4,42	1.626,56
1.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	368,00	4,42	1.626,56
2	PINTURA DE LIGAÇÃO						106.464,96
2.1	RUA TEREZINHA LIMA DE OLIVEIRA						8.786,83
2.1.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.384,00	2,52	8.527,68
2.1.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	50,55	1,68	84,92
2.1.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	260,05	0,67	174,23
2.2	RUA TERTULIANO RODRIGUES DA SILVA						8.633,82
2.2.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.325,00	2,52	8.379,00
2.2.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	49,78	1,68	83,63
2.2.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	255,51	0,67	171,19
2.3	RUA ANTÔNIO SERAFIM DE SOUZA						5.780,11
2.3.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.226,00	2,52	5.609,52
2.3.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	33,32	1,68	55,98
2.3.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	171,06	0,67	114,61
2.4	RUA VANDETE MARIA BARBOSA						22.222,01
2.4.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	8.558,00	2,52	21.566,16
2.4.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	128,11	1,68	215,22
2.4.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	657,65	0,67	440,63
2.5	RUA 13 DE MAIO						8.724,69
2.5.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	3.380,00	2,52	8.467,20
2.5.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	50,30	1,68	84,50
2.5.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	258,20	0,67	172,99
2.6	AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA						28.173,50
2.6.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	10.850,00	2,52	27.342,00
2.6.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	162,42	1,68	272,87
2.6.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	833,78	0,67	558,63
2.7	RUA JOSÉ HOMERO SARAIVA						24.144,00
2.7.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	9.552,00	2,52	24.071,04
2.7.2	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	14,25	1,68	23,94
2.7.3	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	73,16	0,67	49,02
3	CONCRETO ASFÁLTICO						1.073.287,51
3.1	RUA TEREZINHA LIMA DE OLIVEIRA						111.383,18
3.1.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	50,76	1.288,79	65.418,98

[Handwritten signatures and initials]





3.1.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	33,84	1.358,28	45.964,20
3.2	RUA TERTULIANO RODRIGUES DA SILVA						109.447,66
3.2.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	49,88	1.288,79	64.284,85
3.2.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	33,25	1.358,28	45.162,81
3.3	RUA ANTÔNIO SERAFIM DE SOUZA						71.721,17
3.3.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	33,39	1.288,79	43.032,70
3.3.2	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	22,26	1.288,79	28.688,47
3.4	RUA VANDETE MARIA BARBOSA						281.683,57
3.4.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	128,37	1.288,79	165.441,97
3.4.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	85,58	1.358,28	116.241,60
3.5	RUA 13 DE MAIO						110.593,23
3.5.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	50,40	1.288,79	64.955,02
3.5.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	33,60	1.358,28	45.638,21
3.6	AV ANTÔNIO COSTA VIEIRA						357.123,95
3.6.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	162,75	1.288,79	209.750,57
3.6.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	108,50	1.358,28	147.373,38
3.7	RUA JOSÉ HOMERO SARAIVA						31.334,75
3.7.1	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	14,28	1.288,79	18.403,92
3.7.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	9,52	1.358,28	12.930,83
4	TRANSPORTE DE MASSA						86.761,60
4.1	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	57.156,15	1,29	73.731,43
4.2	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	SINAPI	TXKM	25.529,75	0,51	13.020,17
5	SINALIZAÇÃO						12.669,58
5.1	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	164,24	25,40	4.171,70
5.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	10,54	806,25	8.497,88
6	ACESSIBILIDADE						9.557,78
6.1	RUA TEREZINHA LIMA DE OLIVEIRA						943,48
6.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,60	302,92	181,75
6.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	12,00	27,93	335,16
6.1.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,00	142,19	426,57
6.2	RUA TERTULIANO RODRIGUES DA SILVA						1.111,60
6.2.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,30	302,92	90,88
6.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,00	27,93	167,58
6.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,00	142,19	853,14
6.3	RUA ANTÔNIO SERAFIM DE SOUZA						1.886,96
6.3.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,20	302,92	363,50
6.3.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	24,00	27,93	670,32
6.3.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,00	142,19	853,14
6.4	RUA VANDETE MARIA BARBOSA						898,32
6.4.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,30	302,92	90,88
6.4.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,00	27,93	167,58
6.4.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	142,19	639,86
6.5	RUA 13 DE MAIO						1.415,28
6.5.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,90	302,92	272,63
6.5.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	18,00	27,93	502,74
6.5.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	4,50	142,19	639,86
6.6	AV. ANTÔNIO COSTA VIEIRA						943,48



6.6.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,60	302,92	181,75
6.6.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	12,00	27,93	385,46
6.6.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,00	142,19	426,57
6.7	RUA JOSÉ HOMERO SARAIVA						2.368,71
6.7.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,50	302,92	454,38
6.7.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	30,00	27,93	837,90
6.7.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	7,50	142,19	1.066,43
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						36.654,48
7.1	P0251	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VALOR TOTAL PARA 4 MESES DE OBRA)	Composições Próprias	%	1,00	36.654,48	36.654,48
VALOR BDI TOTAL:							230.499,91
VALOR ORÇAMENTO:							1.099.324,46
VALOR TOTAL:							1.329.824,37


CONSTA NO VALOR TOTAL, UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.
MADALENA-CE, 26 DE MAIO DE 2022.



EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF -N° 057.750.863-68
CREA- N° 2965/D-CE
ENG.CIVIL


AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF 122.826.933-53 ADMISTRADOR
Monte Sião Empreendimentos LTDA
CNPJ N° 09423269/0001-55




RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	DATA : 26/05/2022	BDI : 20,97%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MADALENA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.438,46	0,33
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	106.464,96	8,01
3	CONCRETO ASFÁLTICO	1.073.287,51	80,71
4	TRANSPORTE DE MASSA	86.751,60	6,52
5	SINALIZAÇÃO	12.669,58	0,95
6	ACESSIBILIDADE	9.557,78	0,72
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.654,48	2,76
	VALOR BDI TOTAL:	230.499,91	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	1.099.324,46	
	VALOR TOTAL:	1.329.824,37	

CONSTA NO VALOR TOTAL, UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.
MADALENA-CE, 26 DE MAIO DE 2022.


 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF -N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CIVIL


 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMISTRADOR
 Monte Sião Empreendimentos LTDA
 CNPJ N° 09423269/0001-55





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.


DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE

DATA: 26/05/2022 **BDI:** 20,97%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.438,46	100,00%				100,00%
			4.438,46				4.438,46
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	106.464,96	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			26.616,24	26.616,24	26.616,24	26.616,24	106.464,96
3	CONCRETO ASFÁLTICO	1.073.287,51	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			268.321,88	268.321,88	268.321,88	268.321,87	1.073.287,51
4	TRANSPORTE DE MASSA	86.751,60	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			21.687,90	21.687,90	21.687,90	21.687,90	86.751,60
5	SINALIZAÇÃO	12.669,58			50,00%	50,00%	100,00%
					6.334,79	6.334,79	12.669,58
6	ACESSIBILIDADE	9.557,78	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			2.389,45	2.389,45	2.389,45	2.389,43	9.557,78
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.654,48	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			9.163,62	9.163,62	9.163,62	9.163,62	36.654,48
1.329.824,37			332.617,55	328.179,09	334.513,88	334.513,85	1.329.824,37
			332.617,55	660.796,64	995.310,52	1.329.824,37	

CONSTA NO VALOR TOTAL, UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.
MADALENA-CE, 26 DE MAIO DE 2022.


EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF -N° 057.750.863-68
CREA- N° 2965/D-CE
ENG.CIVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF 122.826.933-53 ADMISTRADOR
Monte Siao Empreendimentos LTDA
CNPJ N° 09423269/0001-55



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	DATA : 26/05/2022	BDI : 20,97%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MADALENA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		Composiçõe	PROPRIA	0,00%	0,00%
					09/2021
					08/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	Garantia / Seguros	0,32
L	Lucros	7,99
R	Riscos	0,50
	TOTAL	8,81


A/ DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
	TOTAL	4,82

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	TOTAL	5,65

BDI = 20,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1 - I) - 1$$

MADALENA-CE, 26 DE MAIO DE 2022.


 EUGENIO LEITE BEZERRA
 CPF -N° 057.750.863-68
 CREA- N° 2965/D-CE
 ENG.CIVIL





 AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO
 CPF 122.826.933-53 ADMISTRADOR
 Monte Siao Empreendimentos LTDA
 CNPJ N° 09423269/0001-55

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	DATA : 26/05/2022		BDI : 20,97%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE	SINAPI	2021.07 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 08/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03



	TOTAL	44,41	16,46
--	--------------	--------------	--------------


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D


MADALENA-CE, 26 DE MAIO DE 2022.


EUGENIO LEITE BEZERRA
CPF -N° 057.750.863-68
CREA- N° 2965/D-CE
ENG.CIVIL


AGRUPINO FERREIRA LEITE FILHO
CPF 122.826.933-53 ADMISTRADOR
Monte São Empreendimentos LTDA
CNPJ N° 09423269/0001-55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MADALENÁCE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MADALENÁCE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MADALENÁCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENÁCE

DATA: 26/05/2022

BDI: 20,97%

VERSAO: 027 SEM DESONERAÇÃO

HORA: 112,76%

MES: 71,07%

REF.: 05/2021

SINAPI: 2021/07 SEM DESONERAÇÃO

PROFRIA: 112,76%

71,07%

08/2021

Composições: 0,00%

0,00%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,02000000	35,2341	35,8398
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	24,7401	24,7401
11691	PONTALETE/ BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	12,4839	56,1776
11725	PREÇO 15X15 (1,14' x 1,3) (APROXIMADAMENTE 672JUNIKG)	KG	0,15000000	15,3846	2,3077
			TOTAL Material:		118,1842
			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra	SENVENTE	H	1,86000000	17,1400	33,9372
			TOTAL Mão de Obra:		33,9372
			VALOR SEM ENCARGOS:		128,84
			VALOR ENCARGOS (112,76%):		24,26
			VALOR COM ENCARGOS:		153,10
			VALOR BDI (20,97%):		32,11
			VALOR COM BDI:		185,21

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,01250000	291,9200	3,6490
			TOTAL Equipamento:		3,6490
			VALOR SEM ENCARGOS:		3,42
			VALOR ENCARGOS (112,76%):		0,23
			VALOR COM ENCARGOS:		3,65
			VALOR BDI (20,97%):		0,77
			VALOR COM BDI:		4,42


C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,01250000	291,9200	3,6490
			TOTAL Equipamento:		3,6490
			VALOR SEM ENCARGOS:		3,42
			VALOR ENCARGOS (112,76%):		0,23
			VALOR COM ENCARGOS:		3,65
			VALOR BDI (20,97%):		0,77
			VALOR COM BDI:		4,42

96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TO



VALOR COM ENCARGOS:	0,55
VALOR BDI (20,97%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,67

95996 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00041965	SINAPI	T	2,55480000	390,83	998,48
				TOTAL Material:	998,48
91366	SINAPI	CHP	0,03310000	192,59	6,37
				TOTAL	
88314	SINAPI	H	0,80720000	16,15	13,03
98464	SINAPI	CHI	0,07100000	61,38	4,35
98463	SINAPI	CHP	0,02990000	155,49	4,64
95632	SINAPI	CHI	0,04340000	57,56	2,49
95631	SINAPI	CHP	0,05750000	167,89	9,65
96155	SINAPI	CHI	0,06680000	38,55	2,44
96157	SINAPI	CHP	0,03410000	148,34	5,05
5537	SINAPI	CHI	0,06780000	119,83	8,12
5535	SINAPI	CHP	0,03310000	325,07	10,75
				TOTAL Material:	68,89
				TOTAL Service:	1.046,00
				VALOR SEM ENCARGOS:	1.046,00
				VALOR ENCARGOS (112,76%):	19,38
				VALOR COM ENCARGOS:	1.065,38
				VALOR BDI (20,97%):	223,41
				VALOR COM BDI:	1.288,79

95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001518	SINAPI	T	2,55480000	403,42	1.030,65
				TOTAL Material:	1.030,65
91366	SINAPI	CHP	0,04640000	192,59	8,93
88314	SINAPI	H	1,13010000	16,15	18,25
96464	SINAPI	CHI	0,05900000	61,39	6,07

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

C3220 - FAIXA HORIZONTAL TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	39,1100	0,0000
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00714286	94,8100	0,6772
10638	MÁQUINA P/PRINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CH)	SEINFRA	H	0,00142857	71,3000	0,1019
10752	MÁQUINA P/PRINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	152,5200	0,8715
10673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CH)	SEINFRA	H	0,00142857	24,7400	0,0353
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,00571429	78,0400	0,4459
				TOTAL Equipamento:	2,1318	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	5,6929	3,1091
12333	SOLVENTE (TOLUENO)	SEINFRA	L	0,04600000	10,3654	0,4142
12540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRILICA (P/REALIZAÇÃO)	SEINFRA	L	0,80000000	23,5917	14,1550
				TOTAL Material:	17,9783	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,05657143	17,1400	0,9696
12567	TECNICO PRE MARCADOR	SEINFRA	H	0,00707143	31,2800	0,2211
				TOTAL Mão de Obra:	1,1907	

VALOR SEM ENCARGOS:	19,71
VALOR ENCARGOS (112,76%):	1,29
VALOR COM ENCARGOS:	21,00
VALOR BDI (20,97%):	4,40
VALOR COM BDI:	25,40

C3363 - PLAGA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)


Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,90000000	46,2500	41,6250
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	129,4400	12,9440
				TOTAL Equipamento:	54,5690	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12525	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4752	0,9504
12526	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8217	2,4651
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	523,3833	523,3833
10198	PONTALETE /BAROTE DE 3x3" - ARABELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	17,1567	51,4701
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,1378	8,1378
				TOTAL Material:	598,4067	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09900000	23,1700	2,2938
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,99000000	17,1400	16,9665
				TOTAL Mão de Obra:	19,2604	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3298	CONCRETO PMBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSP)	M3	0,01800000	347,2500	6,2507
				TOTAL Serviço:	6,2507

VALOR SEM ENCARGOS:	629,87
VALOR ENCARGOS (112,76%):	36,62
VALOR COM ENCARGOS:	666,49



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

0.89330000	16.968,61	11.298,59
TOTAL Mês de Obra:	30.300,47	
VALOR SEMI ENCARGOS:	-17.712,31	
VALOR ENCARGOS (71,07%):	12.588,16	
VALOR COM ENCARGOS:	30.300,47	
VALOR BDI (20,97%):	6.354,01	
VALOR COM BDI:	36.654,48	

MADALENA-CE, 26 DE MAIO DE 2022.



EUGENIO LEITE BEZERRA

CPF - N° 057.750.863-68

CREA- N° 2965/D-CE

ENG. CIVIL

AGRIPINO FERREIRA LEITE FILHO

CPF 122.826.933-53 ADMINISTRADOR

Monte São Empreendimentos LTDA

CNPJ N° 09423269/0001-55